LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA IV NOVEMBRE

	DESCRIZIONE	U.M.	N./SP.	L.	H.	QT.	PREZZO	IMPORTO
1	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore profondita' compresa tra 0 e 5 cm.							
	Perimetro piazza	cm/mq	5,00			795,00	€ 0,48	€ 381,60
2	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 con sega diamantata							
	Perimetro piazza	ml.				121,00	€ 3,21	€ 388,41
3	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del							
	Cordonati a delimitazione delle aiule	ml.				250,00	€ 5,93	€ 1.482,50
4	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.		n	sp.	sup.			
	Tratto nuova piazza	mc.		0,20	166,00	33,20	€ 58,14	€ 1.930,25
	Tratto nuova piazza stalli lato casa salute	mc.		0,20	140,00	28,00	€ 58,14	€ 1.627,92
	Tratto Via Pasolini interno alla piazza	mc.		0,20	100,00	20,00	€ 58,14	€ 1.162,80
	Vialini interni	mc.		0,20	4,80	0,96	€ 58,14	€ 55,81
		mc.		0,20	16,20	3,24	€ 58,14	€ 188,37
		mc.		0,20	14,20	2,84	€ 58,14	€ 165,12
		mc.		0,20	8,40	1,68	€ 58,14	€ 97,68
		mc.		0,20	15,72	3,14	€ 58,14	€ 182,79
		mc.		0,20	14,20	2,84	€ 58,14	€ 165,12
		mc.		0,20	18,30	3,66	€ 58,14	€ 212,79
		mc.		0,20	7,35	1,47	€ 58,14	€ 85,47
		mc.		0,20	3,60	0,72	€ 58,14	€ 41,86
		mc.		0,20	35,43	7,09	€ 58,14	€ 411,92

		mc.		0,20	8,00	1,60	€ 58,14	€ 93,02
	Totale				mc.	110,44		€ 6.420,92
5	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito con mezzi meccanici, escluso carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50.		n	sp.	sup.			
	Tratto nuova piazza	mc.		0,20	166,00	33,20	€ 5,35	€ 177,62
	Tratto nuova piazza stalli lato casa salute	mc.		0,20	140,00	28,00	€ 5,35	€ 149,80
	Tratto Via Pasolini interno alla piazza	mc.		0,20	100,00	20,00	€ 5,35	€ 107,00
	Vialini interni	mc.		0,20	4,80	0,96	€ 5,35	€ 5,14
		mc.		0,20	16,20	3,24	€ 5,35	€ 17,33
		mc.		0,20	14,20	2,84	€ 5,35	€ 15,19
		mc.		0,20	8,40	1,68	€ 5,35	€ 8,99
		mc.		0,20	15,72	3,14	€ 5,35	€ 16,82
		mc.		0,20	14,20	2,84	€ 5,35	€ 15,19
		mc.		0,20	18,30	3,66	€ 5,35	€ 19,58
		mc.		0,20	7,35	1,47	€ 5,35	€ 7,86
		mc.		0,20	3,60	0,72	€ 5,35	€ 3,85
		mc.		0,20	35,43	7,09	€ 5,35	€ 37,90
		mc.		0,20	8,00	1,60	€ 5,35	€ 8,56
	Tratto aiule	mc.		0,60	377,20	226,32	€ 5,35	€ 1.210,81
			n	sup. sez.	dis.	vol.		
	Condotta AV tratto asfalto	mc.		0,83	8,00	6,64	€ 5,35	€ 35,52
	Condotta TT' tratto asfalto	mc.		0,83	8,00	6,64	€ 5,35	€ 35,52
	Condotta VB tratto asfalto	mc.		0,65	15,00	9,75	€ 5,35	€ 52,16
	Condotta BI tratto asfalto	mc.		0,65	10,00	6,50	€ 5,35	€ 34,78
	Condotta BI tratto interno piazza	mc.		0,55	20,00	11,00	€ 5,35	€ 58,85
	Condotta IG tratto asfalto	mc.		0,83	11,00	9,13	€ 5,35	€ 48,85
	Condotta IG tratto su marciapiede	mc.		0,83	5,00	4,15	€ 5,35	€ 22,20
	Condotta II' tratto asfalto	mc.		0,83	14,00	11,62	€ 5,35	€ 62,17
	Condotta I'S tratto asfalto	mc.		0,65	6,00	3,90	€ 5,35	€ 20,87
	Condotta I'S tratto interno piazza	mc.		0,55	7,00	3,85	€ 5,35	€ 20,60
	Condotta I'M tratto asfaltato	mc.		0,48	15,00	7,20	€ 5,35	€ 38,52

	Condotta MZ tratto asfalto	mc.		0,48	22,50	10,80	€ 5,35	€ 57,78
	Condotta EQ tratto interno piazza	mc.		0,41	55,00	22,55	€ 5,35	€ 120,64
	Condotta R-TT' tratto interno piazza	mc.		0,25	22,50	5,63	€ 5,35	€ 30,09
	Condotta UV tratto asfalto	mc.		1,06	6,00	6,36	€ 5,35	€ 34,03
	Condotta UV tratto interno piazza	mc.		0,85	22,00	18,70	€ 5,35	€ 100,05
	Condotta TQ tratto asfalto	mc.		0,65	16,00	10,40	€ 5,35	€ 55,64
	Condotta QR tratto interno piazza	mc.		0,25	17,00	4,25	€ 5,35	€ 22,74
	Condotta QR tratto asfaltato	mc.		0,35	5,00	1,75	€ 5,35	€ 9,36
	Condotta RS tratto interno piazza	mc.		0,25	9,00	2,25	€ 5,35	€ 12,04
	Condotta IF' tratto asfaltato	mc.		0,35	20,00	7,00	€ 5,35	€ 37,45
	CD	mc.		0,29	6,00	1,74	€ 5,35	€ 9,31
	HT	mc.		0,29	5,00	1,45	€ 5,35	€ 7,76
	PQ	mc.		0,29	8,00	2,32	€ 5,35	€ 12,41
	NO	mc.		0,29	5,00	1,45	€ 5,35	€ 7,76
	LF	mc.		0,29	35,00	10,15	€ 5,35	€ 54,30
	EF	mc.		0,29	7,00	2,03	€ 5,35	€ 10,86
	Scavo manufatto presa	mc.	4,00	0,64	0,80	2,05	€ 5,35	€ 10,96
	Scavo pozzetti derivazione	mc.	7,00	0,60	0,80	3,36	€ 5,35	€ 17,98
	Scavo pozzetti irrigazione	mc.	6,00	0,60	0,80	2,88	€ 5,35	€ 15,41
	Scavo pozzetti caditoie	mc.	7,00	0,60	0,80	3,36	€ 5,35	€ 17,98
	Scavo pozzetti predisposizioni	mc.	3,00	1,50	1,10	4,95	€ 5,35	€ 26,48
	Scavo plinti per illuminazione pubblica	mc.	6,00	1,00	1,00	6,00	€ 5,35	€ 32,10
	Totale				mc.	548,56		€ 2.934,81
6	Compenso per carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in opportuna discarica			incidenza mq.	lung.			
	Risulta da smontaggio cordoni e liste considerando 0,15 mq. Per ogni ml. di incidenza (0,30L X 0,50P)	mc.		0,15	282,00	42,30	€ 28,10	€ 1.188,63
	Risulta da demolizione corpo stradale	mc.				110,44	€ 28,10	€ 3.103,34
	Risulta da scavi	mc.				548,56	€ 28,10	€ 15.414,59
	Totale	mc.						€ 19.706,56
7	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.		n	sp.	sup.			

	Piano di posa nuova piazza	mc.		0,20	993,00	198,60	€ 23,57	€ 4.681,00
8	Provvista, distendimento e rullatura di materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.		n	sp.	sup.			
	Piano di posa nuova piazza	mc.		0,10	993,00	99,30	€ 49,80	€ 4.945,14
	Buche alberi e plinto palo cemento	mc.	11,00	1,00	4,00	44,00	€ 49,80	€ 2.191,20
	Totale							€ 7.136,34
9	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugiato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte; resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)							
	Piano di posa nuova piazza	mq.				993,00	€ 4,09	€ 4.061,37
10	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm			L.	dis.	sup.		
	Condotta AV tratto asfalto	mq.		1,35	8,00	10,80	€ 9,15	€ 98,82
	Condotta TT' tratto asfalto	mq.		1,35	8,00	10,80	€ 9,15	€ 98,82
	Condotta VB tratto asfalto	mq.		1,16	15,00	17,40	€ 9,15	€ 159,21
	Condotta BI tratto asfalto	mq.		1,16	10,00	11,60	€ 9,15	€ 106,14
	Condotta IG tratto asfalto	mq.		1,35	11,00	14,85	€ 9,15	€ 135,88
	Condotta II' tratto asfalto	mq.		1,35	14,00	18,90	€ 9,15	€ 172,94
	Condotta I'S tratto asfalto	mq.		1,16	6,00	6,96	€ 9,15	€ 63,68
	Condotta I'M tratto asfaltato	mq.		0,95	15,00	14,25	€ 9,15	€ 130,39
	Condotta MZ tratto asfalto	mq.		0,95	22,50	21,38	€ 9,15	€ 195,58
	Condotta UV tratto asfalto	mq.		1,40	6,00	8,40	€ 9,15	€ 76,86
	Condotta TQ tratto asfalto	mq.		1,16	16,00	18,56	€ 9,15	€ 169,82
	Condotta QR tratto asfaltato	mq.		0,75	5,00	3,75	€ 9,15	€ 34,33
	Condotta IF' tratto asfaltato	mq.		0,75	20,00	15,00	€ 9,15	€ 137,25

		CD mq.		0,75	6,00	4,50	€ 9,15	€ 41,18
		HT mq.		0,75	5,00	3,75	€ 9,15	€ 34,31
		PQ mq.		0,75	8,00	6,00	€ 9,15	€ 54,90
		NO mq.		0,75	5,00	3,75	€ 9,15	€ 34,31
		LF mq.		0,75	35,00	26,25	€ 9,15	€ 240,19
		EF mq.		0,75	7,00	5,25	€ 9,15	€ 48,04
		Piano di posa nuova piazza	mq.			948,00	€ 9,15	€ 8.674,20
		Totale				1170,15		€ 10.706,84
11	Compenso per ogni cm. in più di binder rispetto a quelli previsti nella voce precedente			sp.	sup.	sup.x sp.		
	Su tutte le superfici	mq.x cm.		4,00	1.170,15	4.680,59	€ 1,41	€ 6.599,63
12	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco con emulsione bituminosa e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm							
	Strade intorno a piazza	mq.				795,00	€ 5,93	€ 4.714,35
13	Realizzazione di segnaletica orizzontale consistente in strisce L=15 cm. realizzate in conformità al regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.			n.	lung.			
	Viabilità laterali	ml.		2,00	150,00	300,00	€ 0,31	€ 93,00
14	Realizzazione di segnaletica orizzontale consistente in scritte e strisce di arresto realizzate in conformità al regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	Pedonali e contorno piazza	mq.				155,00	€ 2,93	€ 454,15
	Stalli, scritte e fasce di arresto	mq.				200,00	€ 2,93	€ 586,00
	Totale							€ 1.040,15

15	Riposizionamento della segnaletica tolta durante le lavorazioni e precedentemente stoccata nel cantiere comunale tramite foratura della pavimentazione con apposita carotatrice, muratura delle paline e rimontaggio ed eventuale pulitura dei cartelli (per le bacheche si considera un importo doppio dovuto alla muratura di doppio sostegno)					n.		
		n.				20,00	€ 35,00	€ 700,00
16	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. La lavorazione comprende l'eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.					n.		
		cad.				5,00	€ 150,00	€ 750,00
17	Espianto di essenza arborea ad alto fusto, con ausilio di escavatore per estrarre, rimuovere e caricare l'albero rimosso. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato o altro luogo disposto dalla D.L.; è esclusa la risagomatura dello scavo manuale e il successivo riempimento.							
		cad.				2,00	€ 120,00	€ 240,00
18	Espianto di arbusti, con ausilio di escavatore al fine di, rimuovere, tritare e comunque asportare l'essenza. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato; è esclusa la risagomatura dello scavo manuale e il successivo riempimento.							
		cad.				3,00	€ 30,00	€ 90,00
19	Compenso per carico trasporto e scarico in luogo indicato dalla d. L. (comunque ubicato nel territorio comunale) degli elementi di arredo urbano presenti (4 panchine, 1 fioriera, 4 cestini in cemento)							
		a corpo						€ 600,00

20	Compenso per spostamento cabina, armadio telecom e centralina della fibra ottica compreso ogni onere per la formazione di basamenti, altri manufatti accessori e ogni opera di collegamento e cablatura necessaria al ripristino della funzionalità della stessa, esclusi scavi e canalizzazioni.							
		a corpo						€ 11.500,00
21	Compenso per spostamento impianto antincendio casa della salute consistente nel riposizionamento a giusta quota delle lapidi del vano motore e della cisterna e nello spostamento del manufatto idraulico per attacco VV. FF. L'opera comprende scavi, rinterrati, lavoro idraulico e elettrico nonchè ogni altro onere necessario all'esecuzione dei lavori a "perfetta regola d'arte".							
		a corpo						€ 3.000,00
22	Compenso per rimozione del gruppo prese a servizio della casa della salute compreso: eliminazione delle torrette, eliminazione dei pozzetti di derivazione, rimozione delle linee elettriche fino al quadro di derivazione, ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita.							
		a corpo						€ 380,00
23	Compenso per spostamento del parcometro compreso ogni onere per la formazione di basamenti e altri manufatti accessori, esclusi scavi e canalizzazioni.							
		a corpo						€ 400,00
24	Compenso per rimozione supporto e palo in cemento impianto di illuminazione compreso lo sfilo delle linee esistenti e il relativo smaltimento, la rimozione di plinto e il relativo smaltimento, ogni altro onere occorrente.							
		a corpo						€ 600,00
25	Compenso per rimozione eliminazione piastre metalliche esistenti compreso ogni onere per lo smaltimento dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi.							
		n.				2,00	€ 110,35	€ 220,70

26	Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate					lung.		
	Perimetro piazza larghezza 40 cm.	ml.				125,00	€ 65,78	€ 8.222,50
26b	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm ricalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.			larg.	lung.	qt.		
	Perimetro piazza larghezza 40 cm.	mq.		0,50	125,00	62,50	€ 51,02	€ 3.188,75
27	Fornitura e posa in opera di tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm;		n.			lung.		
	CD	ml.				4,50	€ 26,19	€ 117,86
	HT	ml.				3,75	€ 26,19	€ 98,21
	PQ	ml.				6,00	€ 26,19	€ 157,14
	NO	ml.				3,75	€ 26,19	€ 98,21
	LF	ml.				26,25	€ 26,19	€ 687,49
	EF	ml.				5,25	€ 26,19	€ 137,50
	Condotte tratto UV	ml.	2,00			28,00	€ 26,19	€ 733,32
	Totale							€ 2.029,73
28	Fornitura e posa in opera di tubazione ø 125 mm. in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiacco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.,		n.		lung.			
	Condotta AV tratto asfalto	ml.	6,00		8,00	48,00	€ 5,59	€ 268,32
	Condotta TT' tratto asfalto	ml.	4,00		8,00	32,00	€ 5,59	€ 178,88
	Condotta VB tratto asfalto	ml.	3,00		15,00	45,00	€ 5,59	€ 251,55
	Condotta BI tratto asfalto	ml.	3,00		10,00	30,00	€ 5,59	€ 167,70
	Condotta BI tratto interno piazza	ml.	3,00		20,00	60,00	€ 5,59	€ 335,40
	Condotta IG tratto asfalto	ml.	8,00		11,00	88,00	€ 5,59	€ 491,92
	Condotta IG tratto su marciapiede	ml.	8,00		5,00	40,00	€ 5,59	€ 223,60

	Condotta II' tratto asfalto	ml.	6,00	14,00	84,00	€ 5,59	€ 469,56
	Condotta I'S tratto asfalto	ml.	5,00	6,00	30,00	€ 5,59	€ 167,70
	Condotta I'S tratto interno piazza	ml.	5,00	7,00	35,00	€ 5,59	€ 195,65
	Condotta I'M tratto asfaltato	ml.	2,00	15,00	30,00	€ 5,59	€ 167,70
	Condotta MZ tratto asfalto	ml.	2,00	22,50	45,00	€ 5,59	€ 251,55
	Condotta EQ tratto interno piazza	ml.	2,00	55,00	110,00	€ 5,59	€ 614,90
	Condotta R-TT' tratto interno piazza	ml.	1,00	22,50	22,50	€ 5,59	€ 125,78
	Condotta UV tratto asfalto	ml.	4,00	6,00	24,00	€ 5,59	€ 134,16
	Condotta UV tratto interno piazza	ml.	4,00	22,00	88,00	€ 5,59	€ 491,92
	Condotta TQ tratto asfalto	ml.	3,00	16,00	48,00	€ 5,59	€ 268,32
	Condotta QR tratto interno piazza	ml.	1,00	17,00	17,00	€ 5,59	€ 95,03
	Condotta QR tratto asfaltato	ml.	1,00	5,00	5,00	€ 5,59	€ 27,95
	Condotta RS tratto interno piazza	ml.	1,00	9,00	9,00	€ 5,59	€ 50,31
	Condotta IF' tratto asfaltato	ml.	1,00	20,00	20,00	€ 5,59	€ 111,80
	Totale						€ 5.089,70
29	Fornitura e posa in opera di tubazione ø 63 mm. in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestingente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiaccio ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.,					lung.	
	Condotta AV tratto asfalto	ml.	1,00	8,00	8,00	€ 4,82	€ 38,56
	Condotta TT' tratto asfalto	ml.	1,00	8,00	8,00	€ 4,82	€ 38,56
	Condotta II' tratto asfalto	ml.	1,00	14,00	14,00	€ 4,82	€ 67,48
	Condotta I'S tratto asfalto	ml.	1,00	6,00	6,00	€ 4,82	€ 28,92
	Condotta I'S tratto interno piazza	ml.	1,00	7,00	7,00	€ 4,82	€ 33,74
	Condotta I'M tratto asfaltato	ml.	1,00	15,00	15,00	€ 4,82	€ 72,30
	Condotta MZ tratto asfalto	ml.	1,00	22,50	22,50	€ 4,82	€ 108,45
	Condotta R-TT' tratto interno piazza	ml.	1,00	22,50	22,50	€ 4,82	€ 108,45
	Condotta RS tratto interno piazza	ml.	1,00	9,00	9,00	€ 4,82	€ 43,38
	Condotta IF' tratto asfaltato	ml.	1,00	20,00	20,00	€ 4,82	€ 96,40
	Totale						€ 636,24

30	Realizzazione di allacciamento, alle caditoie esistenti per le acque meteoriche presenti nella piazza compreso ogni onere per realizzazione di collegamento con su pozzetti esistenti, demolizione di rinfianchi, stuccatura dei giunti ripristino della pavimentazione e ogni altro onere necessario alla realizzazione dei lavori a perfetta opera d'arte.							
		n.				5,00	€ 86,00	€ 430,00
31	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali, classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3.			sup. sez	dis.	vol.		
	Condotta AV tratto asfalto	mc.		0,47	8,00	3,76	€ 97,47	€ 366,49
	Condotta TT' tratto asfalto	mc.		0,47	8,00	3,76	€ 97,47	€ 366,49
	Condotta VB tratto asfalto	mc.		0,38	15,00	5,70	€ 97,47	€ 555,58
	Condotta BI tratto asfalto	mc.		0,38	10,00	3,80	€ 97,47	€ 370,39
	Condotta BI tratto interno piazza	mc.		0,28	20,00	5,60	€ 97,47	€ 545,83
	Condotta IG tratto asfalto	mc.		0,47	11,00	5,17	€ 97,47	€ 503,92
	Condotta IG tratto su marciapiede	mc.		0,47	5,00	2,35	€ 97,47	€ 229,05
	Condotta II' tratto asfalto	mc.		0,47	14,00	6,58	€ 97,47	€ 641,35
	Condotta I'S tratto asfalto	mc.		0,38	6,00	2,28	€ 97,47	€ 222,23
	Condotta I'S tratto interno piazza	mc.		0,28	7,00	1,96	€ 97,47	€ 191,04
	Condotta I'M tratto asfaltato	mc.		0,28	15,00	4,20	€ 97,47	€ 409,37
	Condotta MZ tratto asfalto	mc.		0,28	22,50	6,30	€ 97,47	€ 614,06
	Condotta EQ tratto interno piazza	mc.		0,22	55,00	12,10	€ 97,47	€ 1.179,39
	Condotta R-TT' tratto interno piazza	mc.		0,15	22,50	3,38	€ 97,47	€ 328,96
	Condotta UV tratto asfalto	mc.		0,41	6,00	2,46	€ 97,47	€ 239,78
	Condotta UV tratto interno piazza	mc.		0,30	22,00	6,60	€ 97,47	€ 643,30
	Condotta TQ tratto asfalto	mc.		0,38	16,00	6,08	€ 97,47	€ 592,62
	Condotta QR tratto interno piazza	mc.		0,15	17,00	2,55	€ 97,47	€ 248,55
	Condotta QR tratto asfaltato	mc.		0,19	5,00	0,95	€ 97,47	€ 92,60
	Condotta RS tratto interno piazza	mc.		0,15	9,00	1,35	€ 97,47	€ 131,58
	Condotta IF' tratto asfaltato	mc.		0,19	20,00	3,80	€ 97,47	€ 370,39
		CD mc.		0,24	6,00	1,44	€ 97,47	€ 140,36
		HT mc.		0,24	5,00	1,20	€ 97,47	€ 116,96
		PQ mc.		0,24	8,00	1,92	€ 97,47	€ 187,14

		NO mc.		0,24	5,00	1,20	€ 97,47	€ 116,96
		LF mc.		0,24	35,00	8,40	€ 97,47	€ 818,75
		EF mc.		0,24	7,00	1,68	€ 97,47	€ 163,75
		Plinti per illuminazione pubblica mc.	6,00	1,00	1,00	6,00	€ 97,47	€ 584,82
		Totale						€ 10.971,71
32	Ripristino di marciapiede esistente manomesso per realizzazione di scavo di canalizzazioni o plinti su marciapiede esistente compreso ogni onere per sostituzione mattonelle danneggiate, ripristino di cordonati, massetti e ogni altra opera occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte							
		Condotta IG tratto su marciapiede mq.		1,35	5,00	6,75	€ 90,00	€ 607,50
		Plinti mq.	6,00	1,00	1,00	6,00	€ 90,00	€ 540,00
		Totale						€ 1.147,50
33	Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione formato da: 1) 6 lampioni singolo sbraccio con armature a "led" 86 w, su palo zincato e verniciato avente altezza minima di 8,00 ml. e forma e design da concordare con la D. L., esclusi i plinti, e i pozzetti, compreso la linea in cavidotto corrugato da eseguirsi secondo i tracciati progettuali, i dispersori di terra e la fornitura e posa in opera di quadro elettrico dotato dei dispositivi atti al funzionamento dell'impianto (compreso crepuscolare e orologio astronomico); eventuali forniture elettriche saranno a carico di questa Amministrazione. Si ricorda che l'armadio dove sarà installato il quadro elettrico dovrà avere spazio interno per implementazioni elettriche per il controllo di una futura irrigazione, fontana e quadro gruppo prese. 2) n. 4 torrette con predisposizione di 6 prese per manifestazione da collocare all'interno della piazza. L'opera comprende la fornitura dei manufatti completi, l'installazione, le linee e il collegamento al quadro esistente; sono escluse le opere di scavo.							
		a corpo						€ 24.260,41
34	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro. Dimensioni esterne 50x50x50 sp.10.							

	Pozzetti derivazione	n.	7,00				€ 53,30	€ 373,10
	Pozzetti irrigazione	n.	6,00				€ 53,30	€ 319,80
	Pozzetti caditoie	n.	7,00				€ 53,30	€ 373,10
	Pozzetti plinti illuminazione	n.	6,00				€ 53,30	€ 319,80
	Totale							€ 1.385,80
35	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm							
	Centro piazza + 2 tratto UV	n.	3,00				€ 240,31	€ 720,93
36	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiango perimetrale in cls C16/20, escluso scavo con superficie concava dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)							
		n.	7,00				€ 119,00	€ 833,00
37	Chiusino in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murato a malta cementizia con rinfiango perimetrale in cls C16/20, escluso scavo dim. 400x400 mm, telaio 500x500.							
		n.	19,00				€ 96,00	€ 1.824,00
38	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls avente le seguenti caratteristiche/dimensioni C16/20d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)							
		n.	3,00				€ 226,50	€ 679,51
39	Riposizionamento a "giusta quota" di chiusino esistente.							
		n.	5,00				€ 90,00	€ 450,00

40	<p>Fornitura e posa in opera di dissuasori di sosta con anelli aggancio catena e sfera in testa (vedi elaborati mod. A), color antracite, realizzati in ferro tubolare zincato a caldo, h. mt 1,20, diam. 60 mm., comprensivi di catena, con almeno due fasce sui lati di colore giallo in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 - h. mm 20. Scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50) piastra di base con tirafondi, ripristino della pavimentazione divelta, trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare il manufatto rifinito a regola d'arte; Fissaggio dei paletti alle piastre di base mediante bulloni (n. 4 per ogni piastra), compreso ogni onere in conformità alla normativa vigente e quant' altro occorre per dare il manufatto rifinito a regola d'arte.</p>								
	Perimetro della piazza	n.				140,00	€ 84,50		€ 11.830,00
	Sommano in totale per lavori								€ 162.527,95